

Skala mapy 1:500

woj. mazowieckie
m. Wołomin
ul. Wąska
143412_5-Wołomin – obszar wiejski
Obręb 0025-25

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
inż. Urbanowicz Cezary
05-230 KOBYŁKA ul. Jana Pawła II 25
Tel. 0-501 625 661
email: cezaryurbanowicz@wp.pl
Geodeta uprawniony:
Urszula Wierzbicka
Uprawnienia nr 18970

L.dz. 10187/13
KERG 124-1296/13
Układ współrzędnych 2000 strefa7/21°; Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 23.09.2013r.
Mapa została wykonana bez ustalenia gruntów obciążonych
służebnościami gruntowymi.
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji zaznaczono kolorem żółtym.

mgr inż. Urszula Wierzbicka
Geodeta uprawniony
Nr upr. 18970

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie

W obszarze oznaczonym linią
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru przyjęto do zasobu
powiatowego w dniu
i zaewidencjonowano pod nr
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Wołomin, dn.
podpis

Z upoważnienia Starosty
NACZELNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Piotr Grubiński

2013-12-16

2013-12-16



- K/P-1 do K/P-3
Projektowane punkty kamerowe umieszczone na projektowanych słupach oświetleniowych.
Zasilanie oraz kabel światłowodowy prowadzić wewnątrz słupa - wyjście do kamer zabezpieczyć przed wodą.
- - -
Projektowana trasa kabli światłowodowych przywieszonych na:
- istniejących słupach oświetleniowych na odcinku ulicy zakładowej
- w projektowanej rurze HDPE40/3,7 po terenie parkingu
- Przejście przez ul. Zakładową w rurze instalacji elektrycznych PCV110 projektowanej dla niniejszego zadania (plus rura HDPE40/3,7)
- Zasilanie projektowanych kamer z nowoprojektowanej skrzynki (za licznikiem) przy wjeździe na parking od strony ulicy zakładowej. Do każdej z kamer doprowadzić kabel 3x2,5 w rurze HDPE40/3,7. Zabezpieczenie każdego z obwodów S301B10

- 1 ● Istniejący słup energetyczny z istniejącym kablem światłowodowym (miejsce wpięcia projektowanych kabli dla niniejszej inwestycji)
- 2 ● Istniejący słup energetyczny - zejście projektowanych kabli światłowodowych

Inwestor: Gmina Wołomin		Stadium Projekt Techniczny	Nazwa firmy opracowującej BRADEX	
Temat: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Wołomin o kolejne punkty kamerowe w lokalizacji: Parking PARKUJ I JEDŹ ul. Wąska			Skala 1:500	Nr rysunku 1
Opracował Tomasz Barszcz		Nr uprawnień	Data 02.2014	Arkuszy 1
		Data	Podpis	Arkusz 1