

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane - demontażowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	$((1.1+1.3+1.6+0.9+4.1+2.6+2.3+2.8+5.1+4.3+4.2)*3)*0.13$	m <sup>3</sup>	11.817	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.817</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	$(12.75+12.75+24.5+4.8+4.9+2.4+8.2+8.4+2.4+2.2)*3$	m <sup>2</sup>	249.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.900</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	$25.4+6.2+27.78+7.6+15.2+6+5.3+7.9+11.3+23.1+1.82$	m <sup>2</sup>	137.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.600</b>
4	KNR-W 4-	Rozebranie istniejącej nawierzchni posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0812-05	$25.4+6.2+27.78+7.6+15.2+6+5.3+7.9+11.3+23.1+1.82$	m <sup>2</sup>	137.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.600</b>
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	137.6	m <sup>2</sup>	137.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.600</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
7	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04	$(3.06*2)+(1.49*2)+(4.55*2)+(1.05*2)+4.3$	m <sup>2</sup>	24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
8	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-06	$(1.3*2.2)*3$	m <sup>2</sup>	8.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.580</b>
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	$11.82+12.5+11+2.75$	m <sup>3</sup>	38.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.070</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane - montażowe</b>			
10	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	$((1.3+0.2+1.5+1.7+2.7+2.7+1.6+2.4+2.2+2.4+2.2+4.6+4.9+1.2+3.6)*3)+(10*1.1))$	m <sup>2</sup>	116.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.600</b>
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-04	$116.6*2$	m <sup>2</sup>	233.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.200</b>
12	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0801-01	249.9	m <sup>2</sup>	249.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.900</b>
13	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0801-03	137.6	m <sup>2</sup>	137.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.600</b>
14	KNR-W 2-	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ściany i stropy	m <sup>2</sup>		
d.2	02 2011-02	$137.6+249.9$	m <sup>2</sup>	387.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.500</b>
15	KNR-W 2-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod izolację wodoszczelną	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1105-01	137.6	m <sup>2</sup>	137.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.600</b>