

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2- d.2 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8 137.6	m ² m ²	 137.600	
				RAZEM	137.600
17	NNRNKB d.2 202 1130- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 137.6	m ² m ²	 137.600	
				RAZEM	137.600
18	NNRNKB d.2 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 137.6	m ² m ²	 137.600	
				RAZEM	137.600
19	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 10*1.9	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
20	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 10*(0.9*2.05)	m ² m ²	 18.450	
				RAZEM	18.450
21	NNRNKB d.2 202 1119- 04	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 6.2+25.4+23.1+1.82+5.3+7.9	m ² m ²	 69.720	
				RAZEM	69.720
22	NNRNKB d.2 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 27.78+7.6+15.2+6+11.3	m ² m ²	 67.880	
				RAZEM	67.880
23	KNR 2-02 d.2 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
24	KNR 2-02 d.2 2103-01	Podokienniki (parapet wewnętrzny) - elementy grubości 4 cm i szerokości do 20 cm 19.6	m m	 19.600	
				RAZEM	19.600
25	KNR-W 2- d.2 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (3.8+2.3+2.3+2.3+2.3+0.7+1.5+2.3+2.8+1.5+1.2)*2	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000
26	KNR 13-12 d.2 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - sufity 136.7	m ² m ²	 136.700	
				RAZEM	136.700
27	KNR 13-12 d.2 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - ściany (387.5+233.2)-46	m ² m ²	 574.700	
				RAZEM	574.700
28	KNR 2-02 d.2 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
29	NNRNKB d.2 202 0842- 02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 16*2	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
30	NNRNKB d.2 202 1134- 01 - analo- gia	(z.VII) Gruntowanie ścian i stropu UNIGRUNT	m ²		