

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż istniejącej sieci napowietrznej			
1 KNNR 5 d.1 0901-05	Demontaż słupa rozkracznego	słup			
	1	słup		1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNNR 5 d.1 0901-03	Demontaż słupa przelotowego z podporą	słup			
	1	słup		1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNNR 5 d.1 0904-01	Demontaż przewodów nieizolowanych 4xAL50+25mm ²	km/1 przew			
	0.005	km/1 przew		0.005	
				RAZEM	0.005
4 KNNR 5 d.1 0905-02	Demontaż przewodów izolowanych AsXSn 4x70mm	km.prz ew. km.prz ew.			
	0.005			0.005	
				RAZEM	0.005
5 KNNR 5 d.1 1004-02	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.			
	2	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNNR 5 d.1 0402-01	Demontaż istniejącej szafki SON na słupie RR-10/ZN	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
7 KNNR 5 d.1 0402-01	Transport i rozładunek - kalkulacja własna	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego			
8 KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.			
	14	szt.		14.000	
				RAZEM	14.000
9 KNNR 5 d.2 0903-02	Montaż słupów wirowanych E-12/12	słup			
	2	słup		2.000	
				RAZEM	2.000
10 KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż słupów wirowanych E-10,5/12	szt			
	2	szt		2.000	
				RAZEM	2.000
11 KNNR 5 d.2 1004-02	Ponowny montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.			
	2	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
12 KNNR 5 d.2 0401-01	Ponowny montaż szkrzyni SOn na słupie liniowym	kpl.			
	1	kpl.		1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m			
	24	m		24.000	
				RAZEM	24.000
14 KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych	szt.			
	4	szt.		4.000	
				RAZEM	4.000
3		Wymiana przyłącza napowietrzego nN			
15 KNNR 5 d.3 0801-03	Demontaż istn. przyłącza 4xAL16mm	m			
	15	m		15.0	
				RAZEM	15.0
16 KNNR 5 d.3 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	m			
	15	m		15.0	
				RAZEM	15.0