

Przedmiar robót CON - 123-12-2013

Obiekt	BUDOWA PARKU PRZY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE - KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	działki ew. nr 40, 72, 82, 83 obręb 27, Wołomin
Inwestor	Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
Biuro projektowe	Palmett - Markowe Ogrody s.c. Pracownia Architektury Krajobrazu ul. Wybieg 4 00-788 Warszawa
Biuro kosztorysowe	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Autor opracowania mgr inż. Karolina Wiśniewska, aktualizacja cenowa mgr inż. Joanna Wyzina

Bydgoszcz grudzień 2013 r., aktualizacja cenowa marzec 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA PARKU PRZY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE - KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót
1.	KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Kod CPV: 45000000-7
1.1.	Wywóz ziemi
1.2.	Zakup i dowóz ziemi
1.3.	Odwodnienie misy stawu
1.4.	Faszynowanie brzegów
1.5.	Humusowanie skarp
1.6.	Umocnienie dna - ułożenie narzutu kamiennego
1.7.	Droga technologiczna

BUDOWA PARKU PRZY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE - KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO					
Kod CPV: 45000000-7					
1.1. Wywóz ziemi					
1	KNR 2-01 0212/07	SST B.1.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-III 373,4	m ³	373,400
				razem	373,400
2	KNR 2-01 0214/04	SST B.1.02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 9) 373,4	m ³	373,400
				razem	373,400
1.2. Zakup i dowóz ziemi					
3	KNR 2-01 0239/04 - analogia	SST B.1.02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1km - Zakup i dowóz gruntu 25,0	m ³	25,000
				razem	25,000
4	KNR 2-01 0214/04	SST B.1.02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 9) 25,0	m ³	25,000
				razem	25,000
1.3. Odwodnienie misy stawu					
5	KNR-W 2-01 0604/01	SST B.1.02	Pompowanie oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm na podsypce 200	godz.	200,000
				razem	200,000
1.4. Faszynowanie brzegów					
6	KSNR 10 0501.1/02	SST B.4.02	Wykonanie płotków faszynowych kat.gruntu I-III 150	m	150,000
				razem	150,000
1.5. Humusowanie skarp					
7	KNR 2-01 0510/01	SST B.4.02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 160	m ²	160,000
				razem	160,000
8	KNR 2-01 0510/02	SST B.4.02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (Krotność= 2) 160	m ²	160,000
				razem	160,000
1.6. Umocnienie dna - ułożenie narzutu kamiennego					
9	KNR 2-11 0401/11	SST B.4.02	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego - narzut kamienny u wylotu rurociągu 8,0*0,25	m ³	2,000
				razem	2,000
1.7. Droga technologiczna					
10	KNR 2-01 0129/01	SST B.1.01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie koryta 3,0*170,0	m ²	510,000
				razem	510,000
11	KNR 2-01 0129/05	SST B.1.01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m ² - cena zawiera wynajem płyt drogowych 3,0*170,0	m ²	510,000
				razem	510,000
12	KNR 2-01 0129/09	SST B.1.01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m ² 3,0*170,0	m ²	510,000
				razem	510,000

BUDOWA PARKU PRZY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE - KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.II	r-g	84,762		
2	Damiarze gr.II	r-g	91,392		
3	Robotnicy gr.I	r-g	161,865		
4	Robotnicy	r-g	915,530		
		Razem	1.253,549		

BUDOWA PARKU PRZY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE - KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Faszyna wiklinowa	m3	9,300		
2	Kamień łamany	m3	2,050		
3	Kolki drewniane	szt	380,000		
4	Nasiona traw	kg	1,920		
5	Piasek naturalny kopany	m3	25,000		
6	Piasek	m3	1,989		
7	Płyty drogowe żelbetowe pełne MON 300x100x15cm - cena wynajmu płyt	m2	169,830		
8	Ziemia urodzajna (humus)	m3	24,960		
		Razem			

BUDOWA PARKU PRZY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE - KONSERWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1)	m-g	15,645		
2	Ładowarka kołowa 2,0m3 (1)	m-g	0,902		
3	Pompa głębinowa elektryczna do 240m3/h	m-g	200,000		
4	Samochód samowyład.15-20t (1)	m-g	2,985		
5	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	111,983		
6	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	2,000		
7	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	16,809		
8	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	40,341		
		Razem	390,665		