

Legenda - wykończenie sufitów

- zakres pomieszczeń objętych przebudową
- system sufitów podwieszonych z widocznym od dołu rusztem, zabezpieczonym antykorozyjnie z profili T24 z blachy 0,38mm w kolorze RAL9010; sufit z wodoodpornych płyt zabezpieczonych przez obustronne malowanie. Płyty w kolorze białym, demontowalne.
- (M) sufit z mozaiki 2,5x2,5cm w kolorze białym, mocowanej do sufitu z płyty g-k na ruszcie systemowym
- (gk) sufit z płyty gipsowo-kartonowej, wodoodpornej, malowanej na kolor biały
- wymiar x, y jest wymiarem wynikowym (płyta docinana),
- s.s.+2,50 dolna rzędna określająca poziom spodu sufitu od poziomu wykończonej podłogi
- początek układania sufitu od wyznaczonej osi

WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ

224	hala basenów	1228 m2
226	szatnia damska	35.8 m2
227	szatnia męska	37.9 m2
228	szatnia rodzinna	14.1 m2
229	zespół sanitarny szatni rodzinnej	7.5 m2
230	pomieszczenie generatora pary	0.6 m2
232	pomieszczenie odnowy biologicznej	55.8 m2
233	grota solna	26.3 m2
234	magazynek	2.2 m2
	RAZEM	1408.2 m2

uwaga: powierzchnia hali basenowej objęta przebudową - korytarz do szatni rodzinnej i odnowy biologicznej - pow. 19.5m²

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH I ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOŁOMIMNIE

na działce ew. nr 147/3 z obrębu 27 w Wołominie

ZESZYT 1 ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:
architektura:
mgr inż. arch. Krzysztof Popiński (główny projektant) St.56/84 w specjalności architektonicznej

Opracowanie:
mgr inż. arch. Daniel Chomiczewski
inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

Numer rysunku:

05

Nazwa rysunku:
Rzut piętra - fragment.
Sufity podwieszane.

Skala: 1:50 30.09.2016r.