

Legenda - wykończenie ścian i posadzek

- zakres pomieszczeń objętych przebudową
- okładzina ceramiczna - płytki 20x20cm, kolor biały, pas poziomy na wys. 160cm o szer. 20cm w kolorze ciemno beżowym
- okładzina ceramiczna - płytki 20x20cm, kolor biały
- okładzina ceramiczna - mozaika 2,5x2,5cm, , mix kolorów w układzie cieniowanym - kaskadowym - kolory ciemny brąz, jasny brąz, beżowy, biały
- listwy drewniane 15x120mm z drewna egzotycznego - jatoba
- cegła solna 20x10x5cm z soli himalajskiej
- tynk solny na siatce mocowanej do sklejki wodoodpornej gr. 18mm
- A terakota antypoślizgowa, klasa B, płytki o wymiarze 20x20cm w kolorze jasnoszarym
- B terakota antypoślizgowa, klasa R10, płytki o wymiarze 20x20cm w kolorze jasnoszarym
- C mozaika antypoślizgowa, klasa B, płytki o wymiarze 2,5x2,5 cm w kolorze jasnoszarym
- D porfir włoski, gr. 3cm, układany mozaikowo, powierzchnia szlifowana
- E granulat solny z soli himalajskiej, ziarna 1-5mm

WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ

224	hala basenów	1228 m2
226	szatnia damska	35.8 m2
227	szatnia męska	37.9 m2
228	szatnia rodzinna	14.1 m2
229	zespół sanitarny szatni rodzinnej	7.5 m2
230	pomieszczenie generatora pary	0.6 m2
232	pomieszczenie odnowy biologicznej	55.8 m2
233	grota solna	26.3 m2
234	magazynek	2.2 m2
	RAZEM	1408.2 m2

uwaga: powierzchnia hali basenowej objęta przebudową - korytarz do szatni rodzinnej i odnowy biologicznej - pow. 19.5m²

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH I ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOŁOMINIE

na działce ew. nr 147/3 z obrębu 27 w Wołominie

ZESZYT 1 ARCHITEKTURA

Inwestor:

GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:
architektura:
mgr inż. arch. Krzysztof Popiński St 56/84
(główny projektant) w specjalności architektonicznej

Opracowanie:
mgr inż. arch. Daniel Chomiczewski
inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

Numer rysunku:

04

Nazwa rysunku:
Rzut piętra - fragment.
Posadzki, okładziny ścienne.

Skala: 1:50 30.09.2016r.