

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kablowych nN 0,4kV do zasilenia oświetlenia punktowego oraz fontanny
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 120/1 w m. Wołomin
INWESTOR : Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa4, 05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-20

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : *mgr inż. Bartłomiej Szcześniak*
MAZ/0589/POOF/12
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa sieci kablowej nN 0,4kV			
1	KNNR 5 d.1 0701-05 1)	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		17.28	m ³	17.280	
				RAZEM	17.280
2	KNNR 5 d.1 0706-01 1)	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNNR 5 d.1 0702-05 1)	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		12.96	m ³	12.960	
				RAZEM	12.960
4	KNNR 5 d.1 0707-01 1)	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY- żo 3x2,5mm ²	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNNR 5 d.1 0713-02 1)	Wciąganie kabli w rury osłonowe gładkościenne 75	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 5 d.1 0707-01 1)	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY- żo 5x2,5mm ²	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 d.1 0713-02 1)	Wciąganie kabli w rury osłonowe gładkościenne 75	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 d.1 1008-01 1)	Montaż opraw w ziemi	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9		Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	.		
d.1		1	.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa szafki SOK			
10	KNNR 5 d.2 0401-02 1)	Montaż szafki SOK przy złączu ZKP	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.2 0907-05 1)	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.2 0907-02 1)	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 5 d.2 1203-05 1)	Podłączenie kabla nN pod zaciski linii nN	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001