


Załącznik nr 1

Projekt nasadzeń dla skweru przy ul. Sikorskiego na dz. ew. nr 120/1 obręb 24 Wołomin




SZATA ROŚLINNA:

1. Cornus alba 'Aurea'
2. Calamagrostis brachytricha
3. Cotoneaster lucidus
4. Euonymus fortunei 'Coloratus'
5. Hedera helix
6. Parthenocissus quinquefolia
- RED WALL
7. Spiraea japonica 'Goldmound'
8. Syringa meyeri 'Palibin'
9. Magnolia liliflora 'Nigra'
10. Platanus x hispanica

OPIS KONCEPCJI:

Założenie obejmuje nasadzenia drzew i krzewów liściastych, odpornych na warunki miejskie. Kompozycja zmienia się na przestrzeni pór roku, co daje efekt ciekawego wrażenia wizualnego od wiosny do późnej jesieni. Zieleń jest łatwa w pielęgnacji i w utrzymaniu. Dominantami są drzewa soliterowe (okaz istniejący) oraz dokończony platan klonolistny. Niższe piętro stanowią nasadzenia derenia białego 'Aurea' o intensywnie żółtych liściach oraz krzewy magnolii purpurowej 'Nigra'. Piętro pośrednie stanowią nasadzenia irgi błyszczącej, którą zaleca się strzyc. Na pergolach zaproponowano nasadzenia zimozielonego bluszczu pospolitego oraz gubiącego liście na zimę winobluszczu pieciolistkowego RED WALL. Subtelności rabat nadają delikatne trzciniki krótkowłose zastosowane na obrzeżach donic. Nasadzenia oddzielone od trawnika listwą eko-board 45mm. Na rabatach zaleca się zastosowanie maty antychwastowej czarnej 90g oraz wyściółkę żwirową z otoczaka (16-32mm). Powierzchnia rabat: 118m² donica: 58m² trawnik: 275m²



Magnolia liliflora 'Nigra'

Platanus x hispanica

Projekt nasadzeń na skwerze przy ul. Sikorskiego w Wołominie.

SKALA
1:100

DATA:
05.06.2017r.

INWESTOR:
GMINA
WOŁOMIN
ul.
Ogrodowa
4
05-200
WOŁOMIN

ARTEMISIA-OGRODY
www.artemisia-ogrody.pl
biuro@artemisia-ogrody.pl
tel.
721-466-313
PROJEKTANT:
inż. arch. Ewelina Potrzęsaj-Kulik