


SZAFKI DOLNE

- 1-szafka wysoka na lodówkę/zamrażarkę z półką S60xG80xW220cm
- 2-szafka wysoka na kuchenkę mikrofalową/piekarnik z 1 półką  
2 szufladami S60xG60xW220cm
- 3-szafka stojąca z 2 półkami i drzwiczkami S50xG60xW80cm.
- 4-szafka stojąca na płytę grzewczą z 4 szufladami S60xG60xW80cm
- 5-zmywarka do zabudowy S60xG60xW80cm.
- 6-szafka stojąca pod zlewozmywak 1 komorowy z oczekaczem  
i 2 drzwiczkami S80xG60xW80cm
- 7-szafka stojąca z 2 półkami i drzwiczkami S50xG60xW80cm.
- 8-panel maskujący
- 9-wyspa S150xG120xW80cm

SZAFKI GÓRNE

- 1-szafka ścienna z 2 półkami, jednodrzwiowa S50xG37xW80
- 2-szafka ścienna z drzwiczkami zabudowa okapu  
S60xG37xW72cm
- 3-szafka ścienna z 2 półkami częściowo przesklona  
S60xG37xW80cm, jednodrzwiowa
- 4-szafka ścienna z 2 półkami i oczekaczem  
S80xG37xW80cm, dwudrzwiowa
- 5-szafka ścienna z 2 półkami jednodrzwiowa 60x37x80



Nad szafkami wykonać fartuch wysokości 60 cm, przy umywalce fartuch szer. 100cm , wys. 200cm zgodnie wizualizacją.

JT		JT Architecture Ltd Farfield Park, Rothham S63 5DB Adres do korespondencji: Nie ywi 104 77-300 Człuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl
Investor:	UL. OGRODOWA 4 GMINA WOŁOMIN		
Adres:	DZIAŁKA NR 108/10 OBR. B 25 05-200 WOŁOMIN		
Temat:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH LOKAŁU WYTKOWYCH 31B I 31C W BUDYNKU MIESZKAŁNIYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MIESZKA I/1 W WOŁOMINIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UTYLIZACJI WYPOWODNI RODOWISKOWY DOKŁADNY I OBSŁUGA KONTROLI I NADZORU		
Adres:	DZIAŁKA NR 108/10 OBR. B 25 05-200 WOŁOMIN		
Nazwa dysunku:	UKŁAD SZAFEK KOMUNIKACJA	Rys. nr A-4	Skala 1:50
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		
Projektant:	mgr in. arch. Justyna Tuńska-Górska		