



PRZEKRÓJ A-A



ANTYPOŚLIZGOWA KOSTKA BETONOWA "PŁUKANA" 6cm- SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1/3)- 5cm
KRUSZYWO ŁAMANE(0-32) 80cm UBIJANE WARSTWAMI- Ismin=0,95


POŁĄCZENIA ELEMENTÓW METALOWYCH SPAWANE
ELEMENTY METALOWE MALOWANE PROSZKOWO- KOLOR NR 8003
BETON C20/25
FUNDAMENTY W CZĘŚCI PODZIEMNEJ ZAIZOLOWAĆ MASĄ BITUMICZNO-KAUCZUKOWĄ 2X
ŚCIANY W CZĘŚCI NADZIEMNEJ -TYNK MOZAIKOWY W KOLORYSTYCE ZBLIŻONEJ DO TYNKU COKOŁU

GRANICA DZIAŁKI NR108/27
GRANICA DZIAŁKI NR108/10




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			St05	34GS
1		12	220	12		26,40
3	8		208	10	20,80	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					20,80	26,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,395	0,888
MASA OGÓŁEM [kg]					8,22	23,44
MASA RAZEM [kg]						31,66



PORĘCZE PODJAZDU 1:5



PRZEKRÓJ B-B

ANTYPOŚLIZGOWA KOSTKA BETONOWA "PŁUKANA" 6cm- SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1/3)- 5cm
ŻWIR/POSPÓŁKA UBIJANA WARSTWAMI- Ismin=0,95

	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl	
	Investor: Adres:	GMINA WOŁOMIN UL. OGRODOWA 4 05-200 WOŁOMIN		
	Temat:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH LOKALI UŻYTKOWYCH 31B I 31C W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELODRODZINNYM PRZY UL. MIESZKA I/1 W WOŁOMINIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I OBSŁUGĄ KOMUNIKACYJNĄ		
	Adres:	05-200 WOŁOMIN DZIAŁKA NR 108/10 OBRĘB 25		
Nazwa rysunku:	PODEST PRZED WEJŚCIEM Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Rys. nr A-5	Skala 1:50
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia			Data Podpis
Projektant: Architektura Konstrukcja	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej			20.10.2017
Sprawdzający: Architektura	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr. bud. nr PO/KK/227/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń			20.10.2017
Sprawdzający: Konstrukcja	mgr inż. ARTUR TUSZNIO Upr. bud. nr KUP/0004/POOK/14 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń			20.10.2017
Asystent projektanta	mgr inż. arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY			20.10.2017