


# PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja:	<b>BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ dla terenu po nieczynnej oczyszczalni przy ulicy Legionów w Wołominie na dz. ew. nr 278, 276/3, 276/6 obr. 0036</b>
Inwestor:	<b>GMINA WOŁOMIN UL. OGRODOWA 4 05-200 WOŁOMIN</b>
Lokalizacja:	<b>Wołomin, ul. Legionów na odc. Wołomińska - Zielona POWIAT WOŁOMIŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</b>
Autor opracowania:	Wojciech Prędoła 
Data opracowania:	Czerwiec 2018 r.

# **SPIS TREŚCI**

- 1. Strona tytułowa**
- 2. Spis treści**
- 3. Plan orientacyjny w skali 1:20 000**
- 4. Opis techniczny**
- 5. Plan sytuacyjny w skali 1:500**

# PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:20 000



## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. Cel i zakres opracowania:**

Celem opracowania jest tymczasowa zmiana stałej organizacji ruchu na ulicy Legionów (odc. Wołomińska – Zielona) w Wołominie w związku z budową przyłącza kanalizacji deszczowej dla terenu po dawnej oczyszczalni.

### **2. Materiały do opracowania:**

Projekt czasowej organizacji ruchu został opracowany w oparciu o następujące materiały i obowiązujące przepisy:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa
- Inwentaryzacja urządzeń drogowych
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego
- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 128)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

### **3. Stan istniejący :**

Ulica Legionów w Wołominie jest drogą gminną położoną w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ulicy występuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7,5m i brak chodnika. Obciążenie ruchem omawianej drogi jest b. małe. W ulicy Legionów na rozpatrywanym odcinku nie zainwentaryzowano istniejącego oznakowania pionowego ani poziomego.

### **4. Projekt czasowej organizacji ruchu :**


Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje wygradzenie ciągle terenu robót w obszarze pasa drogowego. Wyznaczono obszar czasowego zajęcia o wym. 2,5x14,0m. W odl. 50 m od terenu robót przewidziano ustawienie zestawu znaków ostrzegawczych odpowiednio A-14 i 12b/c. W jezdni ulicy Legionów zachowano przejazd o szer. 5,0m.

Oznakowanie prac budowlanych w pasie drogowym zapewniać powinno bezpieczeństwo zarówno kierowcom, pieszym jak i robotnikom poruszającym się w obszarze robót. Roboty należy prowadzić tak, aby w jak najmniejszy sposób utrudniać ruch pojazdów jak i pieszych. Organizacja ruchu polega na wykonaniu zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót.

Oznakowanie miejsca robót znakami pionowymi typ małe z zastosowaniem folii I gen.

**Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu : IV kwartał 2018 r**





**Warunki wprowadzenia organizacji ruchu:**

podst.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 2729 z późn. zm.)

- Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, Zarząd Drogowy oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
- Odbiór komisyjny z udziałem organu zarządzającego ruchem

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin  
PROJEKT-SZKIC  
czasowej stałej organizacji ruchu opiniuje  
pozytywnie-negatywnie z następującymi uwagami  
w zakresie dróg gminnych dnia 2018-09-19

22/22  
LsV/  
Z up. Burmistrza  
Piotr Myskowski  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Gospodarki Komunalnej

**STAROSTA WOŁOMIŃSKI**  
ul. Pałacowskiego 3, 05-200 Wołomin  
**ZATWIERDZA**

1. Czasową organizację ruchu o numerze ewidencyjnym:  
WID.7128.2. 521. 2018. PS ..... w całości / w części  
a) bez zmian  
b) ze zmianami niezmienionymi kolorem .....  
c) z uwagami.
2. Termin wprowadzenia i trwania stałej organizacji ruchu:  
wg pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym  
3. Termin ważności czasowej organizacji ruchu .....  
Data i podpis 2018-09-19

mgr inż. Wojciech Prędoła  
INSPEKTOR  
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa  
Piotr Szymantuk

Uwagi:  
- stosować wygrozdzenie barierami U-20 zgodnie z zasadami określonymi w Dz. U. załącznik do nr 220, poz. 2181  
- terminy prac przy zjazdach na działki uzgodnić indywidualnie z właścicielami posesji

Temat:  
**PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU**  
dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do terenu nieczynnej oczyszczalni przy ul. Legionów w Wołominie

Data opracowania: 06.2018	Skala: 1:500	Nr Rys.: CzOR-1	Rysunek: Plan sytuacyjny
Opracował: mgr inż. Wojciech Prędoła	Podpis:		